

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Ustawienie bazy katalogowej oraz szukanie w niej robót					
1		LOKAL 1			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,00 * 3,50	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	sufit	poz.1 {10,5 m2}	m2	10,50	
	ściany	(3,00 + 4,00) * 2 * 2,80	m2	39,20	
				RAZEM	49,70
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		poz.2 {49,7 m2}	m2	49,70	
				RAZEM	49,70
1.2		Roboty malarskie			
4 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.1 {10,5 m2}	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
5 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.3 {49,7 m2} - poz.4 {10,5 m2}	m2	39,20	
				RAZEM	39,20
6 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.4 {10,5 m2}	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.5 {39,2 m2}	m2	39,20	
				RAZEM	39,20
8 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.1.2	wycena indywidualna	Koszty sprzątnięcie po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00